

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášt'a vr. podbitia presahu strechy

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

5. 6. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 385,92
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				19 385,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	19 385,92	20,00%	3 877,18	
Cena s DPH	v EUR			23 263,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa vr. podbitia presahu strechy

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

5. 6. 2024

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 19 385,92

HSV - Práce a dodávky HSV	865,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	865,27
PSV - Práce a dodávky PSV	18 520,65
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	945,24
713 - Izolácie tepelné	4 259,43
762 - Konštrukcie tesárske	3 353,10
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	883,40
766 - Konštrukcie stolárske	9 079,48

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 385,92

ROZPOČET

Stavba: Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt: A - Energetické aktivity

Časť: A-2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášt'a vr. podbitia presahu strechy

Miesto: Obec Skároš

Objednávateľ: Obec Skároš

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 5. 6. 2024

Projektant: OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu19 385,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV	865,27			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	865,27			
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,250	13,38	150,53
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	213,750	0,41	87,64
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,250	11,03	124,09
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	90,000	1,24	111,60
5	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,250	5,75	64,69
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,431	24,00	10,34
7	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	10,819	20,00	216,38
9	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	100,00	100,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV	18 520,65			
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny	945,24			
10	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	128,155	2,30	294,76
11	M	283290004000.S	Parozábrana, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	147,378	2,60	383,18
12	K	712331101.Sa	Zhotovenie podkladu pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny pod viazané konštrukcie krovv a stropov	m2	37,766	4,10	154,84
13	M	628110000200.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/SH	m2	43,431	2,50	108,58
15	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,062	62,50	3,88
D		713	Izolácie tepelné	4 259,43			
16	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	128,156	1,20	153,79
17	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	256,312	5,20	1 332,82
18	M	631440004500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	133,282	9,24	1 231,53
19	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	133,282	10,29	1 371,47
20	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,116	54,50	169,82
D		762	Konštrukcie tesárske	3 353,10			
26	K	762421221.S	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku	m2	17,330	10,20	176,77
27	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	18,720	12,00	224,64
28	K	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	88,458	23,50	2 078,76
29	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	128,798	1,25	161,00
30	K	762822830.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,02500 t	m	154,565	2,40	370,96
31	K	762841812.S	Demontáž podblijania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	128,798	2,05	264,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	1,123	68,50	76,93
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	883,40			
51	K	765901343.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	156,354	5,65	883,40
D		766	Konštrukcie stolárske	9 079,48			
52	K	766427112.S	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	91,770	61,98	5 687,90
53	M	605110000100.S	Rezivo podkladového roštu podbitky	m3	25,237	100,00	2 523,70
54	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,886	62,50	867,88